

**dot. sprawy: 77/ZP/2023**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Roboty remontowe w budynkach nr 1,4,32, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

czy jest opracowany projekt instalacji elektrycznej i strukturalnej w bud. nr 4 , czy należy go wykonać?

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada projektu instalacji elektrycznej, należy wykonać dok. Powykonawczą.

**Pytanie 2**

czy w pokojach biurowych bud.32, ma być zastosowana wykładzina z przeznaczeniem do szpitali ?

Odpowiedź : nie, natomiast należy zastosować wykładzinę z przeznaczeniem do obiektów użyteczności publiczności.

**Pytanie 3**

czy zostanie udostępnione pomieszczenie pracownicze oraz magazynowe dla wykonawcy, na czas remontu ?

Odpowiedź : nie

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ujętych w przedmiarze „ Prace naprawcze po zalaniu budynku nr 1 – Poliklinika

W poz. 1.3.8 oraz 1.4.8 ( Wymiana czujek i innych urządzeń ze stropu GK) – jakiego rodzaju czujek i urządzeń należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź : Zamawiający usuwa tę pozycję, ofertę należy sporządzić z pominięciem tej pozycji.

**Pytanie 5**

W przedmiarach robót dla części I (budynek nr I) przedmiotowego postępowania widnieje pozycja "Wymiana czujek i innych urządzeń ze stropu GK". Proszę o określenie o jakie urządzenia chodzi. (zdjęcia lub model urządzeń)

Odpowiedź : Zamawiający usuwa tę pozycję, ofertę należy sporządzić z pominięciem tej pozycji.

**Pytanie 6**

Pozycje kosztorysowe:

1.1.2 - Wymiana swicha w serwerowni z uruchomieniem systemu 1szt - Proszę o podanie parametrów technicznych, model – producent.

Odpowiedź :

HP J9729A 2920-48G-POE+ Switch wyposażony w moduł HP J9731A 2-port 10-GbE SFP+

**Pytanie 7**

1.3.8 - Wymiana czujek i innych urządzeń ze stropu GK 28 szt – Proszę o podanie rodzaju czujek ( czujka ruchu PIR?, czujka P.POŻ?) Jeśli chodzi o system SAP to proszę o podanie Producenta zainstalowanego systemu oraz modelu czujek P.POŻ.

Odpowiedź : Zamawiający usuwa tę pozycję, ofertę należy sporządzić z pominięciem tej pozycji.

### **Pytanie 8**

1.4.8 - Wymiana czujek i innych urządzeń ze stropu GK 27 szt – Proszę o podanie rodzaju czujek ( czujka ruchu PIR?, czujka P.POZ?) Jeśli chodzi o system SAP to proszę o podanie Producenta zainstalowanego systemu oraz modelu czujek P.POŻ.

Odpowiedź : Zamawiający usuwa pozycję z czujkami (ofertę należy sporządzić z pominięciem te pozycji), instalacja ppoż. nie podlega remontowi.

### **Pytanie 9**

1.5.6 - Wymiana czujek i innych urządzeń ze stropu GK 22 szt – Proszę o podanie rodzaju czujek ( czujka ruchu PIR?, czujka P.POZ?) Jeśli chodzi o system SAP to proszę o podanie Producenta zainstalowanego systemu oraz modelu czujek P.POŻ.

Odpowiedź : Zamawiający usuwa pozycję z czujkami (ofertę należy sporządzić z pominięciem te pozycji), instalacja ppoż. nie podlega remontowi.

### **Pytanie 10**

Czy z uwagi na planowane wykonanie robót na obiekcie zabytkowym , wymagane będą uprawnienia budowlane konserwatorskie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ?

Odpowiedź : nie są wymagane uprawnienia konserwatorskie.

### **Pytanie 11**

Jaki typ gniazd 230V oraz DATA ma być zastosowany pod tynk czy na tynk ?

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej w tym zakresie, stosowane informacje zostały podane przy wizji lokalnej.

### **Pytanie 12**

Czy zamawiający przewiduje oprawy awaryjne i ewakuacyjne w pomieszczeniach oraz korytarzach ?

Odpowiedź : Nie

### **Pytanie 13**

Zgodnie z pozycjami 13.2.27 oraz 1.6.13 proszę podanie specyfikację opraw w wartość lm jak czy są to lampy natynkowe/podtynkowe ( dane techniczne)?

Odpowiedź : W związku z tym, że brak jest dokumentacji technicznej należy przyjąć oprawy które prawidłowo doświetla pomieszczenia przeznaczone do remontu

### **Pytanie 14**

Proszę o doprecyzowanie pozycji kosztorysowej numer 13.2.24 ? Ilość pomieszczeń z jakimi ilościami opraw LED?

Odpowiedź : W związku z tym, że brak jest dokumentacji technicznej należy przyjąć oprawy które prawidłowo doświetla pomieszczenia przeznaczone do remontu

### **Pytanie 15**

Pozycja 2.3.13 proszę po podanie parametrów lampa sufitowe LED barwa neutralna ? ( Dane techniczne)

Odpowiedź : W związku z tym, że brak jest dokumentacji technicznej należy przyjąć oprawy które prawidłowo doświetla pomieszczenia przeznaczone do remontu

### **Pytanie 16**

Pozycja 3.1.13 czy gniazda RJ45 mają być zakończone gniazdami typu FTP 6a z ekranem ?

Odpowiedź : tak

### **Pytanie 17**

Pozycja 14.2.21 proszę podanie specyfikację opraw 2x20W wartość lm jak czy są to lampy natynkowe/podtynkowe ( dane techniczne)?

Odpowiedź : W związku z tym, że brak jest dokumentacji technicznej należy przyjąć oprawy które prawidłowo doświetla pomieszczenia przeznaczone do remontu

#### **Pytanie 18**

Pozycja 14.2.28 proszę o doprecyzowanie pozycji kosztorysowej Klalkulacja indywidualna pn. " Inwentaryzacja Instalacji Elektrycznej" ?

Odpowiedź : W związku z tym, że brak jest dokumentacji technicznej zorganizowana była wizja lokalna w trakcie której udostępniono wszystkie pomieszczeni, aby można było zweryfikować kosztorysy oraz ocenić ilość demontaży.

#### **Pytanie 19**

Czy można złożyć ofertę częściową na jeden pakiet (np. "Pakiet nr 3 - Roboty remontowe w budynku nr 32"), czy trzeba złożyć ofertę na wszystkie pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, więc można złożyć ofertę na wybrany pakiet.

#### **Pytanie 20**

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

**Odpowiedź : nie**

#### **Pytanie 21**

Proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości w przedmiarze robót:

I. Przedmiar: Prace remontowe w budynku nr 32

1. poz. 8.1.9 - brak ilości

2. poz. 8.1.10- brak ilości

3. poz. 10.2.4 - brak ilości

4. poz. 10.2.5- brak ilości

5. poz.11.1.10 ,poz. 12.1.11 Grzejniki aluminiowe /wymiana za stare grzejniki żeliwne/ 28+18 szt. Proszę o podanie parametrów grzejników /długość, wysokość, ilość żeberk/

**Odpowiedź :**

**Ad. 1 - poz. 8.1.9 - 16,39 m2**

**Ad. 2 - poz. 8.1.10 - 16,39 m2**

**Ad. 3 - poz. 10.2.4 - 72,13 m2**

**Ad. 4 - poz. 10.2.5 - 72,13 m2**

**Ad. 5 - W związku z brakiem dokumentacji projektowej parametry grzejników należy do odpowiednio do kubatury poszczególnych pomieszczeń.**

#### **Pytanie 22**

Proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości w przedmiarze robót:

II. Przedmiar :Prace remontowe pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 4 - Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

1. poz.1.5.8 Grzejniki aluminiowe- kpl 2. Proszę o podanie parametrów grzejników /długość, wysokość, ilość żeberk/

**Odpowiedź : W związku z brakiem dokumentacji projektowej parametry grzejników należy do odpowiednio do kubatury poszczególnych pomieszczeń.**

#### **Pytanie 23**

Proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości w przedmiarze robót:

Przedmiar robót Prace remontowe w budynku nr 32

1. poz. 7.5.1 Montaż rolet wewnętrznych - p.a. roleta w kasecie montowana oddzielnie na każde skrzydło okna

Proszę o podanie wymiarów rolet, koloru kaset. Proszę też o informację jaka gramatura tkaniny jest wymagana

**Odpowiedź : Pojedyncze skrzydło okna należy podzielić na dwie rolety o wymiarach 38x78 cm oraz 128x78 cm. Min. gramatura tkaniny 180 g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 24**

**Proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości w przedmiarze robót:**

W przedmiarze robót instalacja c.o. (część lewa)- parter i I piętro przy wymianie pionów c.o. nie ujęto zaworów podpionowych umieszczonych w kanale budynku. Proszę o podanie sposobu wykonania pionów (zamrożenie nie jest możliwe do wykonania).

**Odpowiedź : Proponujemy spuścić wodę z budynku, zamontować zawory na pionach, następnie wymieniać piony zgodnie z postępem robót. Należy przewidzieć urządzenia grzewcze, które będą ogrzewały pomieszczenia używane w danym pionie.**

**Zawory ujęto w pozycji 11.1.9**

**Pytanie 25**

Prosimy o umożliwienie wizji lokalnej, w przyszły wtorek (28/11/2023) o godzinie 09:00, w celu wzięcia udziału w przetargu.

**Odpowiedź : nie**

**Termin składania i otwarcia bez zmian.**