

Przedmiar robót

Wymiana okien w piwnicy budynek nr 32

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek nr 32 (piwnica)**

Lokalizacja: **30 - 901 Kraków; ul. Wrocławska 1 - 3**

Inwestor: **5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie**
ul. Wrocławska 1 - 3 30 - 901 Kraków

Data opracowania:

2025-01-09

Uzasadnienie

Zakres prac obejmuje wymianę zużytej technicznie drewnianej stolarki okiennej na nową stolarkę PCV w piwnicy budynku nr 32.

Lokalizacja: Budynek nr 32 - piwnica.

Zakres prac:

- wykonanie okna z profili PCV poza miejscem montażu, okna o przybliżonych wymiarach: 0,70x0,95 m - 3 szt.
- dostawę produktu na miejsce montażu,
- demontaż starej stolarki okiennej następnie montaż nowej stolarki,
- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem,
- wywóz materiału z rozbiórki i gruzu.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana okien w piwnicy budynek nr 32		
1	Element	Wymiana stolarki okiennej		
1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - demontaż okien Krotność=3	szt	3,0
1.2	KNR 19/929/10 (1)	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane - 3 szt. (0,7x0,95 m)	m2	2,00
1.3	KNZ 1/101/1	Kalk. własna - Dopłata za fabryczny montaż nawiewnika wraz z samoczynnie działającym regulatorem przepływu powietrza reagującym na różnicę ciśnień	szt.	3,00
1.4	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,- ościeża wewnętrzną	m2	2,97
1.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa - ościeża wewnętrzną	m2	2,97
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe- pod malowanie, ościeża wewnętrzną	m2	2,97
1.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne;- ościeża wewnętrzną	m2	2,97
1.8	KNR 401/728/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła,- naprawa zewnętrznych ościeży	m2	3,24
1.9	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe - naprawa zewnętrznych ościeży	m2	3,24
1.10	KNR 202/1505/10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków - naprawa zewnętrznych ościeży	m2	3,24
1.11	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów zdemontowanych	kpl.	1

Spis treści

A. Uzasadnienie.....	2
B. Przedmiar robót.....	2
1. Wymiana stolarki okiennej.....	2
C. Spis treści.....	3