

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT NA DZIEŃ 07.07.2025 ROKU**

dot. sprawy: 62/ZP/2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Dostawę sprzętu medycznego II - Izolator do wykonywania leków cytostatycznych z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń – 1 kpl, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej :

1. Czy zamawiający wymaga, aby panele i obudowa izolatora była wykonana ze stali nierdzewnej min klasy 304AISI?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

2. Wnosimy o dopuszczenie całkowitego czasu na skuteczną biodekontaminację śluzu do 30 minut, składający się z etapów gazowania 5 min, przetrzymania w celu skuteczności 6log 10 min oraz aeracji 10min.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

3. Wnosimy o wykreślenie punktu - Dodatkowy system redukcji mikrobiologicznej oparty o technologię NCC. W przypadku skutecznego i zwalidowanego procesu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych systemów.
Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

4. Czy zamawiający dopuści uszczelki drzwi komory i śluz nie pompowane tylko dociskowe dzięki czemu znacznie ograniczy koszty eksploatacji i częstego przecinania które może mieć miejsce w przypadku uszczelki pompowanych.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga pod warunkiem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania izolatora.

5. Czy zamawiający dopuści kontrolę pozostałości H₂O₂ przy użyciu ręcznego czujnika dającego jednocześnie możliwość pomiaru w pomieszczeniu?
Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ

6. W związku z planowanym wykorzystaniem do cytostatyków konieczne jest utrzymanie podciśnienia w izolatorze w związku z czym wnioskujemy o wymaganie tylko podciśnienia w zakresie regulacji minimum -75-200Pa. Ciśnienie -50 jest zbyt niskie dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy z cytostatykami.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

7. Wnosimy o dopuszczenie średnicy rękawów 300mm gdyż większe w tak małej komorze będą zasłaniały pole pracy.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, patrz SWZ w tym zakresie.

8. Wnosimy o dopuszczenie śluzu wyladowczej w postaci identycznej jak załadowcza, drzwiami na uszczelkach pomiędzy komorą główną oraz drugimi wyladowczymi na pomieszczenie.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, patrz SWZ w tym zakresie.

9. Wnosimy o dopuszczenie prędkości wymiany powietrza w śluzie zgodnej z normami dla izolatorów klasy 2 przy założeniu, że w miejscu instalacji istnieje odciąg o wydajności maksymalnej 500m³/h.
Odpowiedź : tak, patrz SWZ w tym zakresie.

10. Czy zamawiający dopuści usuwanie odpadów przez śluzę wyladowczą do zbiorników z workami i zgrzewarką poza śluzą?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

11. Wnosimy o dopuszczenie blatu w komorze roboczej o szerokości 119cm.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

12. Wnosimy o dopuszczenie głębokości użytkowej blatu roboczego 58cm ponieważ głębsza komora utrudni dostęp i czyszczenie tylnej ściany i wnętrza.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

13. Czy monitor o przekątnej 15" zapewni wystarczającą wygodę i może zostać dopuszczony?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

14. W związku z istniejącym kanałem wyciągowym o maksymalnej wydajności zaprojektowanej na 500m³/h wnosimy o dopuszczenie dostarczenia systemu wyciągowego o wydajności 500-600m³/h.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

15. Wnosimy o dopuszczenie uszczelki nie pompowanych wtedy sprężarka jest zbędna w związku z tym odstąpienie od wymagania a jeśli muszą być pompowane to wnosimy o dopuszczenie sprężarki zewnętrznej.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania izolatora.

16. Wnosimy o dopuszczenie systemu transferu produktów w postaci jednorazowych pojemników.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

17. Wnosimy o umożliwienie zwiększenia przestrzeni na Izolator do 251cm szerokości poprzez zwężenie obudowy pionu instalacyjnego po prawej stronie wnęki o 2cm. Zarówno wizja lokalna jak i projekty pomieszczenia potwierdzają brak przeciwwskazań. Prace po stronie dostawcy.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

18. Wnosimy o wymaganie od oferentów referencji na minimum 2 dostawy izolatorów w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

19. W związku z koniecznością przerobienia układu wentylacji pomieszczenia pracowni prosimy o potwierdzenie, że wykonanie projektu zamiennego oraz wszelkich prac związanych z przeniesieniem wentylacji wywiewnej oraz regulacji ilości wywiewu z pomieszczenia oraz systemu współpracującego regulacją wentylacji pomieszczenia z izolatorem będzie należało do wykonawcy dostarczającego izolator?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga przerobienia układu wentylacji wewnątrz pomieszczenia lecz układu wylotowego do dedykowanego systemu wyciągowego.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w szluzę o wymiarach wewnętrznych roboczych 540 x 340 x 320 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

21. Dot. p. 8, 9, 10, 26, 27, 28 - prosimy o rezygnację z wymagań dotyczących czasów procesu dekontaminacji oraz zużycia czynnika dekontaminacyjnego. Ilości oraz czasy są zależne od stopnia załadunku komory oraz szluzu, który nie zostały określony przez Zamawiającego w OPZ. Zgodnie z wytycznymi i dokumentami kwalifikacji dobór ilości czynnika oraz czasu niezbędnego do wykazania redukcji mikrobiologicznej 6 log jest dobierana indywidualnie do potrzeb i specyfiki przeprowadzanego procesu u klienta podczas procedury kwalifikacji urządzenia.

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nie wyposażone we wbudowany kompresor z uwagi na głośną pracę i bierze pod uwagę możliwość podłączenia linii sprężonego powietrza z własnej infrastruktury?

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w standardowe (nie nadmuchiwane) uszczelki przy włączach?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga pod warunkiem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania izolatora.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.07.2025 roku

Nowy termin składania ofert do dnia 07.07.2025 roku do godz. 08:00

Nowy termin otwarcia ofert dnia 07.07.2025 roku godz. 09:00

Załącznikiem jest zmodyfikowany SWZ (na czerwono zmiany)